

Przedmiar robót

Obiekt	Roboty drogowe
Kod CPV	45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Lokalizacja	Droga gminna m-ść Gogółkowo-Huby dz. nr 15/9 101/1, 73/1 obręb Gogółkowo
Biuro kosztorysowe	MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo, 89-620 Klawkowo, Pogodna 1

Tabela przedmiaru robót

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.00.00	1. Roboty przygotowawcze		
			1.1 Roboty pomiarowe.		
1		D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla robót liniowych	km	1,00
			1,00	km	1,00
			razem	km	1,00
		D-05.00.00	2. Nawierzchnie		
			2.1 Nawierzchni z betonu asfaltowego.		
2		D-05.03.03a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S grub. 4 cm z transportem	m2	4 559,30
			4559,30	m2	4 559,30
			razem	m2	4 559,30
		D-06.00.00	3. Roboty wykończeniowe		
3		D-05.01.03	Umocnienie pobocza mieszanką optymalną stabilizowaną mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm z wykonaniem koryta i wywozem gruntu	m2	1 339,90
			1339,90	m2	1 339,90
			razem	m2	1 339,90
4			Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt	10,00
			10,00	szt	10,00
			razem	szt	10,00
			4. Oznakowanie		
			4.1. Oznakowanie pionowe		
5		D-07.02.01	Ustawienie oznakowania pionowego	szt	10,00
			10,00	szt	10,00
			razem	szt	10,00
6		D-07.02.01	Ustawienie lustra	szt	1,00
			1,00	szt	1,00
			razem	szt	1,00