

KOSZTORYS OFERTOWY GGA-00-032

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 130616C w m. Oćwieka Gmina Gąsawa

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 130616C w m. Oćwieka Gmina Gąsawa
L=514,00m

Rodzaj robót: Drogowe nawierzchniowe

Lokalizacja: Droga gminna nr 130616C w m. Oćwieka Gmina Gąsawa
działka nr 99 obręb 0015 Oćwieka jednostka ewidencyjna 041902_2
Gmina Gąsawa L=514,00m

Zamawiający: Gmina Gąsawa
88-410 Gąsawa
ul.Żnińska 8

KOSZTORYS GGA-00-032

Strona 1

22-06-2020

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	---	---------------	-------	------	---------

A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

A1	10	KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym - pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,51
A1	20	KNNR N001-01-11-01-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym- wytyczenie i zastabilizowanie kołkami drewnianymi pomalowanymi na żółto istniejącego pasa drogowego drogi gminnej wraz z nowa osia jezdni drogi gminnej	km	0,51
A1	30	KNR 201-03-17-01-00 D-02.01.01 Przekopy próbne szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-2- w celu odszukania urządzeń podziemnych	m ³	6,00
A1	40	KNR 231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 15 cm z odwozem do 5km	m ²	1542,00
A1	50	KNR 201-02-07-01-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1,0 km -podcięcie skarpy	m ³	204,05
A1	60	KNR 201-02-14-03-20 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 15 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 3 km na Wysypisko wraz z opłatą składowiskową	m ³	204,05
A1	70	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	204,05

A2 CPV 45233330-1 Podbudowa drogi gminnej

A2	10	KNNR N006-01-13-02-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z KŁSM 0/63mm grub 20 cm kruszywo wg WA24-2 F4 LA>=30 jako nowa podbudowa- ciąg główny w nowym pasie drogowym ,zjazdy i mijanki	m ²	131,00
A2	20	KNNR N006-01-13-05-00 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm kruszywo WA24-2 F4 LA>=30 wzmocnienie istniejącej podbudowy	m ²	2238,40

A3 CPV 45233352-0 Roboty w zakresie nawierzchni jezdni i pobocza

A3	10	KNNR N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m ²	2238,40
----	----	--	----------------	---------	-------	-------

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3	20	KNNR	N006-03-08-01-01	D-05.03.5b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC11W grub 3 cm	m ²	2238,40
A3	30	KNNR	N006-10-05-07-00	D-04.03.01 Skropienie warstwy nwiązającej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²	2187,00
A3	40	KNNR	N006-03-09-01-01	D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m ²	2187,00
A3	50	KNNR	N006-01-13-05-10	D-06.03.01a Wykonanie pobocza z tłucznia 0/31,5mm grub 10 cm szer 2x0,75 m WA24-2 F2 LA<=30	m ²	771,00
A4 CPV 45233290-8: Instalowanie znaków drogowych pionowych								
A4	10	KNR	231-07-02-01-00	D-07.02.01 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	7,00
A4	20	KNR	231-07-03-02-00	D-07.02.01 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²	szt	9,00
A5 CPV 45232420-2 Roboty wykończeniowe								
A5	10	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie skarp nasypów ,rowu , pobocza wraz z jego uzupełnieniem ziemią	m ²	1028,00
OGÓŁEM KOSZTORYS						GGA-00-032	