

"GEOKART"
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
TOMASZ JASZCZUK
ul. Potockiego 2, 88-400 Żnin
NIP: 562-173-31-44, tel. (0) 603-43-29-43

GEODETA UPRAWNIONY


mgr inż. Tomasz Jaszczyk
upr. zawodowe GGK nr 21080

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: żniński
Jednostka ewidencyjna: Gąsawa
Obręb: 0019, Szelejewo
Działka: 231/3, 231/6, 229/4; Arkusz: 3

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Seksje mapy: 6.184.18.05.3.2; 6.184.18.05.4.1
GN.6640.1077.2019, data wywiadu terenowego: 03.06.2019 r.

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRON86-NH



- 1 zbiornik ciśnieniowy na gaz propan-butan V=2700 l; ustawiony na prefabrykowanym fundamencie żelbetowym (beton B25) o wym. 3000x1600x200 mm
- 2 strefa zagrożenia wybuchem -1,5 m
- 3 prefabrykowany fundament żelbetowy (beton B25) o wym. 3000x1600x200 mm
- 4 ogrodzenie systemowe h=1,8 m z siatki przewiewnej, z furtkami o wym. 1,1x1,8 zamykanymi na zamek
- 5 szafka gazowa wentylowana, ocieplona, o wym. 60x60x25 cm, z reduktorem ciśnienia gazu 2-go stopnia 36 mbar (10 kg/h)
- 6 prefabrykowany fundament żelbetowy (beton B25) o wym. 2256x2600x400 mm
- 7 bednarka ocynkowana 25x4 mm ułożona na głębokości min. 0.6 m w odl. 1,0 m od fundamentu zbiornika

Podpisuję się, że niniejszy dokument jest zgodny z wynikiem prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny włączony do ewidencji materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

Organ prowadzący oświatowy zespół geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA ŻNIŃSKI

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego: P.0419.20.19.1087

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 10.06.2019

Imię, nazwisko i podział osoby reprezentującej organ: z up. STAROSTY

Anna Głuchowska
INSPEKTOR
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Planowania

W obszarze oznaczonym linią przerywaną koloru seledynowego dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA corematic UL. LIPOWA 14 44-100 GUMICE	PROJEKTOWAŁ OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Zygmunt Pierzchawka mgr inż. Jarosław Pierzchawka	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ 5/93/OP spec. instal.-inżynieryjna -	DATA 05.2019 05.2019	PODPIS
INWESTOR	GMINA GĄSAWA, UL. ŻNIŃSKA 8; 88-410 GĄSAWA				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "STAREJ" I "NOWEJ" SZKOŁY W SZELEJEWIE, GMINA GĄSAWA				
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				SKALA 1:500
SYMBOL OBIEKTU SSPSZ 06/GSAWA	STADIUM PBW	NR PROJEKTU SSP 05.2019	NR RYSUNKU RYS. NR 1	NR ZMIANY	