



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



	A
Pokrycie dachu - blachodachówka	
Łaty 6x4 cm	
Kontrylay 4x3 cm	
Papa	
Dekowanie 2,5 cm	
Konstrukcja dachowa - kratownica drewniana	
Wełna mineralna gr. 30cm A=0,040	
Folia parocielacyjna	
2 x płyta GKf 15 mm na stelażu metalowym, podwójnym, krzyżowym	
	B
Gresz gr. 2 cm	
Posadzka betonowa gr. 7 cm	
Płyty styropianowe EPS-100 gr. 15 cm	
Folia izoliacyjna PE	
Podbudowa betonowa gr. 15 cm	
Zagęszczona podsypka	
piaskowo-cementowa gr. 30 cm	
Warstwa nośna gruntu	

C	<p>Papa termozgrzewalna x2</p> <p>Warstwa dooskowa z betonu gr. 5 cm</p> <p>Syrupian EPS-80 gr. 20-39 cm $\lambda=0,03$</p> <p>Folia izolacyjna PE</p> <p>Strop żelbetonowy gr. 15 cm</p> <p>Tynk gipsowy lub</p> <p>cementowo-wapienny gr. 1,5 cm</p>
D	<p>Tynk mineralny na ścianie</p> <p>Płyty styropianowe gr. 18 cm $\lambda=0,035$</p> <p>Mur z gazobetonu gr. 24 cm</p> <p>Tynk gipsowy gr. 1 cm lub tynk</p> <p>cementowo-wapienny gr. 1,5 cm</p>


E	<p>Folia kubekłowa</p> <p>Styropian ekstrudowany gr. 15 cm</p> <p>Izolacja przeciwwilgociowa - Dysperbit</p> <p>Błoczik betonowy gr. 25 cm</p> <p>Izolacja przeciwwilgociowa - Dysperbit</p>
F	<p>Winylova nawierzchnia sportowa</p> <p>punktowo-elastyczna gr. 8-3 mm</p> <p>Posadzka betonowa zbrojona siatką gr</p> <p>Płyty styropianowe EPS-200 gr. 15 cm</p> <p>Folia izolacyjna PE</p> <p>Podbudowa betonowa gr. 15 cm</p> <p>Zagęszczona podsypka</p> <p>plaskowo-cementowa gr. 30 cm</p>

G	Kosinka brukowa 6 cm
	Posypka 4 cm
	Podbudowa zasadnicza 10 cm
	Zagęszczona podsyпка piaskowo-cementowa gr. 20 cm
H	Warstwa nośna gruntu
I	SCHODY ZEWNĘTRZNE
	Grass mrozoodporny
	Płyta żelbetowa gr. 15 cm B25
	Zagęszczona podsyпка piaskowo-cementowa gr. 20 cm

I

1

- Węlna mineralna gr. 30cm / strop drewniany
- Folia paroizolacyjna
- 2 x płyta GKF 15 mm na stelażu metalowym
- podwójnym, kryzowym

	OBIENIE
	INWESTOR
	ADRES INWESTYCJI
	PROJEKTANT
	SPRAWDZAJĄC
	

REKREACYJNEGO ORAZ REMONT BOISKA SPORTOWEGO		
GMINA GĄSAWA		
UL. ŻNINSKA 8, 88-410 GĄSAWA		
Działka nr ewid. 229/4; 231/6, obręb SZELELEWO, gm. GĄSAWA		
mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka upr. nr IN-8345/474/81 w szczególności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS	
mgr inż. arch. Grażyna Czarczyńska - Kaja upr. nr DAN-KZ-12/10/152/86 w szczególności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS	13.12.2019 r.
Burmistrz Powiatowy (z Obwodu Inwestycji DWG)	NR WYSŁUKU	13.12.2019 r.

PRZEKŁÓCZNIK	PRZEKŁÓCZNIK	SKALA	1:100
	PRZEKŁÓCZNIK	BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	ROZBUDOWA WRAZ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU POPRZECZ URZĄDZENIE KĄPIKA REKREACYJNEGO ORAZ REMONT BOISKA SPORTOWEGO		
INWESTOR	GINIA GASAWA		
ADRES INWESTYCJI	UL. ŻNIŃSKA 8, 88-410 GASAWA		
PROJEKTANT	Działka nr ewid. 229/4, 231/6, obręb SZELEJEWÓ, gm. GASAWA	DATA I PODPIS	
	mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka upr. : NN-8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		13.12.2019 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Grażyna Czarczyńska - Kała upr. nr UAN-KZ-72101/32186 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS	
		NR RYSUNKU	13.12.2019 r.
<p>Biuro Usług Projektowych „Obsługi Inwestycji DWG” Pracownia Projektowa „Płac Wolności 21, 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl)</p>			
A2			