

PRZEDMIAR ROBÓT GGA-00-005

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi w Chomiąży Szlacheckiej Gmina Gąsawa L=647,00m
 Obiekt: Droga gminny w Chomiąży Szlacheckiej działka nr 7/5 arkusz 2
 Rodzaj robót: Drogowe
 Lokalizacja: m.Chomiąża Szlachecka - Roma działka nr 7/5 obręb 0003 Chomiąża
 Szlachecka jednostka ewidencyjna 041902_2 Gąsawa
 Gmina Gąsawa

Zamawiający: Gmina Gąsawa
 ul.Żnińska
 88-410 Gąsawa

PRZEDMIAR GGA-00-005

Strona 1

12-06-2017

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A1	CPV 4511200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,55
A1	20	KNR	231-08-17-03-00	D-01.02.04 Rozebranie ścieku betonowego 60*50*15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	30,00
A1	30	KNR	404-11-03-01-00	D-01.02.04 Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	1,35
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			30*0,6*0,5*0,15		1,35
A1	40	KNR	404-11-03-04-00	D-01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 4 km	m ³	1,35
A1	50	KNR	231-20-05-06-00	D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 6 cm bez odwiezienia na podłączeniu nawierzchni bitumicznej przed płytami	m ²	13,50
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			4,50*3		13,50
A1	60	KNR	201-01-09-05-00	D-01.02.01 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości	HA	0,12
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			0,03*2,0*2		0,12
A1	70	KNR	201-01-10-05-00	D-01.02.01 Wywożenie krzewów- dod za każde następne 0,5 km	m ³	10,00
A1	80	KNNR	N001-01-01-02-00	D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 16-25 cm	szt	20,00
A1	90	KNNR	N001-01-07-01-00	D-01.02.01 Transport dłużyc i karpiny na odległość do 2 km	m ³	8,00
A1	100	KNNR	N001-02-01-07-10	D-02.01.01 Roboty ziemne koparką przedsięwzięcia 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 4 km	m ³	478,96
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Podcięcie skarpy		400*2*1*0,50		400,00
	2	Nowe zjazdy do posesji i na drogę 5 sztuk		(13+17+19+28+55)*0,30		39,60
	3	Poszerzenie przy płytach drogowych		164*2*0,60*0,2		39,36
A2	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
A2	10	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01 Skropienie płyt betonowych emulsją asfaltowa w ilości 0,5kg/m2 celem przyklejenia siatki antyspekaniowej	m ²	494,40
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			164,8*3		494,40
A2	20	KNNR	N001-04-10-01-00	D-05.03.26a Ułożenie na płytach drogowych siatki asfaltowej antyspekaniowej przymocowanej emusja do płyt drogowych	m ²	494,40
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			164,8*3,0		494,40
A2	30	KNNR	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a Warstwa dolna podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu grub 15 cm	m ²	2084,80

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ciąg główny-bitumiczna nawierzchnia	164,80*3,0+364,6*4		1952,80
		2	Zjazdy	13+17+19+28+55		132,00
A2	40	KNR	231-01-17-01-00 D-04.08.05	Wzmocnienie nawierzchni tłuczniem łamanym 0/31,5mm średnio grub 5 cm tłuczeń WA24-2.F-4, LA>=30- wyrównanie profilu poprzecznego na jednostronny	m ²	2084,80
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Płyty drogowe	164,8*3		494,40
		2	Poza płytami i nawierzchnia bitumiczną	364,6*4		1458,40
		3	Zjazdy	13+17+19+28+55		132,00
A2	50	KNNR	N006-03-08-01-01 D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC11W grub 3 cm	m ²	568,32
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ciąg główny	17,6*4,20+164,80*3		568,32
A2	60	KNNR	N006-03-09-01-01 D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m ²	568,32
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	ODCINEK BITUMICZNY (redukcja szerokości jezdni od 4,20	17,6*4,20		73,92
		2	ODCINEK NA PŁYTACH	164,8*3,0		494,40
A3	CPV 45233320-8: Pobocze tłuczniowe					
A3	10	KNNR	N006-01-13-05-10 D-06.03.01a	Pobocze z tłucznia KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm szerokości 2*0,50m kruszywo WA24-2, F2, LA<=30	m ²	182,40
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		17,6*2*0,50+164,8*2*0,50		182,40
A3	20	KNNR	N006-06-06-04-00 D-08.05.01	Ścieki z elementów betonowych 60*50*15 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C12/15 zgodnie KEPD 01.03	metr	264,80
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Od km 0+150,00 do km 0+282,40	132,4*2		264,80
A4	CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe					
A4	10	KNR	231-11-02-01-00 D.08.06.01a	Przełożenie nawierzchni zjazdów z kamienia polnego (brukowiec) wys 13-17 cm na podbudowie betonowej -dopasowanie do nowej nawierzchni jezdni	m ²	65,00