

PRZEDMIAR ROBÓT GGA-00-530

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 130627C Osiny - ChomiąŜa Szlachecka

Obiekt: Droga gminna nr 130627C Osiny - ChomiąŜa Szlachecka

Rodzaj robót: Drogowo-nawierzchniowe km 0+000,00 do km 0+070,00

Lokalizacja: Działka nr 192/2 obręb 0003 ChomiąŜa Szlachecka

Powiat Źniński Województwo Kujawsko-Pomorskie L=2494,00mb

Zamawiający: Gmina Gąsawa
88-410 Gąsawa
ul. Źnińska 8

PRZEDMIAR GGA-00-530

Strona 1

20-03-2019

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym: pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km
		1	L=70m		0,07	0,07
			wsp: R = 0,955			
A1	20	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie zawyżonego pobocza z darnią grub 10 cm	m ²
		1			70,00*1,00*2	140,00
A1	30	KNR	231-14-02-05-01	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10cm - transport ponad 0,5 km	m ²
						140,00
A4	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
A4	10	KNR	231-10-04-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²
		1	Ciąg główny		70,0*3,60	252,00
		2	Skrzyżowanie z drogą gminną		65,0	65,00
		3	Podłączenie do drogi powiatowej		55,0	55,00
A4	20	KNR	231-01-08-02-00	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową AC11W - lokalne zaniżenia niwelety i podprofilowanie łuków poziomych oraz uzupełnienie nawierzchni jezdni do szerokości 3,60m	Mg
		1	Podprofilowanie masa na 5% drogi gminnej		70*3,6*0,05*0,5	6,30
A4	30	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie podbudowy powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m ²
		1	Ciąg główny		70*3,60	252,00
		2	Skrzyżowanie		65,0	65,00
		3	Podłączenia do drogi powiatowej		55,0	55,00
A4	40	KNNR	N006-03-08-01-01	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC11W grub 3 cm	m ²
		1			252+65+55	372,00
			wsp: M = 0,750			
A4	50	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²
		1			70*3,50+65+55	365,00
A4	60	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grub 3cm	m ²
		1			70*3,50+65+55	365,00
			wsp: M = 0,750			
A5	CPV 45111291-4: Roboty w zakresie utwardzenia pobocza					
A5	10	KNNR	N006-02-04-05-00	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza szerokości 2*0,75m z KŁSM 0/31,5mm o nasiąkliwości WA24-2, odporności na rozdrabnianie LA<=30 i mrozoodporności F2 - warstwa pobocza grub 10 cm	m ²
		1	Ciąg główny		70*2*0,75	105,00

DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A5	20	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza z mechanicznym zagęszczaniem pobocza zagęszczarką poza poboczem z tłucznia 70,0*2*0,5	m ²
		1	Ciąg główny			70,00
						70,00
A6	CPV 45233290-8: Instalowanie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego					
A6	10	KNR	231-07-02-01-00	D-07.02.01	Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych ø 50 z kapturkiem z PCV do zaślepienia rury, z uchwytyami do mocowania znaków drogowych	szt
						6,00
A6	20	KNR	231-07-03-02-00	D-07.02.01	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m ² z folią odblaskową typu 2 przyręczną	szt
		1	Znak A-7	1+1		6,00
		2	Znak A6b	2,0		2,00
		3	Znak A6c	2,0		2,00