

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - OIR poz. 1	km		
		0,655	km	0,655	
				RAZEM	0,655
2 d.1	KNNR 6 0802-03 z.o.2.7. 9902-01	D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - OIR poz. 2	m2		
		40,0	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	KSNR 1 0106-01 + KNR 19-01 0118-03	D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III - OIR poz. 3	m2		
		1086,5	m2	1 086,500	
		Obmiar dodatkowy: 0	m3 m3	0,000	
				RAZEM	1 086,500
				RAZEM	0,000
4 d.2	KSNR 1 0314-02	D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp; grunt kat. III - OIR poz. 4	m3		
		2,78	m3	2,780	
				RAZEM	2,780
5 d.2	KSNR 1 0203-02 + KNR 2-01 0214-01	D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 1 km samochodami samowyladowczymi Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II - OIR poz. 5	m3		
		106,21	m3	106,210	
				RAZEM	106,210
6 d.2	KSNR 1 0315-01	D-02.03.01 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczanego samochodami samowyladowczymi - OIR poz. 6	m3		
		108,99	m3	108,990	
				RAZEM	108,990
3		PODBUDOWA			
7 d.3	KSNR 6 0113-02	D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - OIR poz. 7	m2		
		888,95	m2	888,950	
				RAZEM	888,950
4		WJAZDY			
8 d.4	KSNR 1 0201-02	D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - OIR poz. 8	m3		
		31,7	m3	31,700	
				RAZEM	31,700
5		NAWIERZCHNIA			
9 d.5	KSNR 6 1005-04	D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - OIR poz. 9	m2		
		2894,7	m2	2 894,700	
				RAZEM	2 894,700
10 d.5	KSNR 6 1005-07	D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - OIR poz. 9	m2		
		2676,2	m2	2 676,200	
				RAZEM	2 676,200
11 d.5	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - OIR poz. 10	m2		
		2676,2	m2	2 676,200	
				RAZEM	2 676,200
6		POBOCZA			
12 d.6	KSNR 6 1301-07	D-06.03.01 Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm - OIR poz. 18	m2		
		614,25	m2	614,250	
				RAZEM	614,250

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		ROBOTY RÓŻNE			
13 d.7	KNNR 6 1305-01 z.o.2.7. 9902-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - OIR poz. 11	m3		
		0,7	m3	0,700	
				RAZEM	0,700

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - OIR poz. 1	km	0,655		
d.1						
2		D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - OIR poz. 2	m2	40,000		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
3		D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m2	1 086,500		
d.2		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III - OIR poz. 3				
4		D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp; grunt kat. III - OIR poz. 4	m3	2,780		
d.2						
5		D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	106,210		
d.2		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II - OIR poz. 5				
6		D-02.03.01 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczanego samochodami samowyładowczymi - OIR poz. 6	m3	108,990		
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWA				
7		D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - OIR poz. 7	m2	888,950		
d.3						
Razem dział: PODBUDOWA						
4		WJAZDY				
8		D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - OIR poz. 8	m3	31,700		
d.4						
Razem dział: WJAZDY						
5		NAWIERZCHNIA				
9		D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - OIR poz. 9	m2	2 894,700		
d.5						
10		D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - OIR poz. 9	m2	2 676,200		
d.5						
11		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - OIR poz. 10	m2	2 676,200		
d.5						
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
6		POBOCZA				
12		D-06.03.01 Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm - OIR poz. 18	m2	614,250		
d.6						
Razem dział: POBOCZA						
7		ROBOTY RÓŻNE				
13		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - OIR poz. 11	m3	0,700		
d.7						
Razem dział: ROBOTY RÓŻNE						