

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - OIR poz. 1	km		
		0,858	km	0,858	
				RAZEM	0,858
2 d.1	KNNR 6 0802-03 z.o.2.7. 9902-01	D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - OIR poz. 2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	KSNR 1 0106-01 + KNR 19-01 0118-03	D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III - OIR poz. 3	m2		
		905,1	m2	905,100	
		Obmiar dodatkowy: 0	m3 m3	0,000	
				RAZEM	905,100
				RAZEM	0,000
4 d.2	KSNR 1 0314-02	D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp; grunt kat. III - OIR poz. 4	m3		
		5,75	m3	5,750	
				RAZEM	5,750
5 d.2	KSNR 1 0203-02 + KNR 2-01 0214-01	D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 1 km samochodami samowyladowczymi Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II - OIR poz. 5	m3		
		30,4	m3	30,400	
				RAZEM	30,400
6 d.2	KSNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi -OIR poz. 6	m3		
		34,42	m3	34,420	
				RAZEM	34,420
7 d.2	KSNR 1 0315-01	D-02.03.01 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczanego samochodami samowyladowczymi - OIR poz. 7	m3		
		30,4	m3	30,400	
				RAZEM	30,400
3		PODBUDOWA			
8 d.3	KSNR 6 0113-02	D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - OIR poz. 8	m2		
		766,45	m2	766,450	
				RAZEM	766,450
4		WJAZDY			
9 d.4	KSNR 1 0201-02	D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - OIR poz. 9	m3		
		7,2	m3	7,200	
				RAZEM	7,200
5		NAWIERZCHNIA			
10 d.5	KSNR 6 1005-04	D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - OIR poz. 10	m2		
		2781,8	m2	2 781,800	
				RAZEM	2 781,800
11 d.5	KSNR 6 1005-07	D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - OIR poz. 10	m2		
		2781,8	m2	2 781,800	
				RAZEM	2 781,800
12 d.5	KSNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) OIR poz. 11	m2		
		2781,8	m2	2 781,800	
				RAZEM	2 781,800

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - OIR poz. 1	km	0,858		
d.1						
2		D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - OIR poz. 2	m2	20,000		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
3		D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m2	905,100		
d.2		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III - OIR poz. 3				
4		D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp; grunt kat. III - OIR poz. 4	m3	5,750		
d.2						
5		D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	30,400		
d.2		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II - OIR poz. 5				
6		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - OIR poz. 6	m3	34,420		
d.2						
7		D-02.03.01 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczanego samochodami samowyładowczymi - OIR poz. 7	m3	30,400		
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWA				
8		D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - OIR poz. 8	m2	766,450		
d.3						
Razem dział: PODBUDOWA						
4		WJAZDY				
9		D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - OIR poz. 9	m3	7,200		
d.4						
Razem dział: WJAZDY						
5		NAWIERZCHNIA				
10		D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - OIR poz. 10	m2	2 781,800		
d.5						
11		D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - OIR poz. 10	m2	2 781,800		
d.5						
12		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) OIR poz. 11	m2	2 781,800		
d.5						
Razem dział: NAWIERZCHNIA						