

PRZEDMIAR ROBÓT GGA-00-038

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie różnych nawierzchni dróg

Budowa: Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem
Gąsawskim w Gąsawie ETAP I tłuczeńObiekt: Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem
Gąsawskim w Gąsawie

Rodzaj robót: Drogowo - nawierzchniowe I etap tłuczeń

Lokalizacja: m.Gąsawa droga do pola biwakowego i plaży
działka nr 2 obręb 0005 GasawaZamawiający: Gmina Gąsawa
ul.Żnińska 8
88-410 Gąsawa

PRZEDMIAR GGA-00-038

Strona 1

24-06-2021

SYKAL-002567

							SYKAL-002567
DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1	Roboty rozbiórkowe i ziemne						
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.02.04	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,25
A1	20	KNR	201-02-06-02-00	D-02.02.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	112,50
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1	Od przepompowni		180*0,45		81,00
		2	Przy przepompowni +rozjazd		70,0*0,45		31,50
A2	Stara podbudowa						
A2	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie starej podbudowy	m²	280,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1	Stara podbudowa		70*4		280,00
A2	20	KNNR	N006-01-07-01-00	D-04.08.05	Wyrównanie podbudowy tłucznem zagęszczanym mechanicznie KŁSM 0/31,5mm grub do 10 cm WA24-2 F2 LA,<=30	m³	7,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1	Od drogi powiatowej do przepompowni		70*0,10		7,00
A3	Nowa podbudowa						
A3	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	790,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1	od przepompowni		180*4		720,00
		2	Rozjazd przy przepompowni		70,0		70,00
A3	20	KNNR	N006-01-04-03-00	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 15 cm walcem statycznym	m²	790,00
A3	30	KNNR	N006-01-13-01-00	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/63mm grub 15 cm WA 24-2 F2 LA<=30	m²	790,00
A3	40	KNNR	N006-01-13-05-00	DF-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2 F2 LA<=30	m²	790,00