

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Remont budynku mieszkalnego, uszkodzonego po pożarze w Oćwiecie, Gmina Gąsawa, działka nr 52/8.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku mieszkalnego, uszkodzonego po pożarze w Oćwiecie, Gmina Gąsawa, działka nr 52/8.					
1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m ²		
		104	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm	m ²		
		104	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
3	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
		18.30	m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
4	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		1.008	m ³	1.008	
				RAZEM	1.008
5	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzi- tym	m ²		
		7.7	m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
6	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.2 m ² - drzwiczki wyczystko- we	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
		21.8	m	21.800	
				RAZEM	21.800
9	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m		
		52.7	m	52.700	
				RAZEM	52.700
10	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 0-21 4005-04	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 220 mm	mb		
		12	mb	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m		
		2.70	m	2.700	
				RAZEM	2.700
13	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm	m ²		
		30.8	m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
14	KNR 2-02 0212-11	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach wewn.	m ³		
		0.58	m ³	0.580	
				RAZEM	0.580
15	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
16	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Remont budynku mieszkalnego, uszkodzonego po pożarze w Oćwiecie, Gmina Gąsawa, działka nr 52/8.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
17	KNR 0-19 1022-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 3.195	m ² m ²	 3.195	
				RAZEM	3.195
18	KNR 2-02 1017-01	Osadzenie drzwi wejściowych PCV 3.99	m ² m ²	 3.990	
				RAZEM	3.990
19	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycz- nie wykończone wraz z ościeżnicą i sztyldami 0.7*2.1*2	m ² m ²	 2.940	
				RAZEM	2.940
20	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m 2.65	szt szt	 2.650	
				RAZEM	2.650
21	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 194	m ² m ²	 194.000	
				RAZEM	194.000
22	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gip- sowych z gruntowaniem 54.48	m ² m ²	 54.480	
				RAZEM	54.480
23	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gip- sowych z gruntowaniem 140	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
24	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
25	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na za- prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
26	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
27	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m 128	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
28	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. + kontrłaty 128	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
29	KNR 0-15 0519-03	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisołem o wymiarach modułu fali 19,5x40,0 cm 128	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
30	KNR 0-15 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisołem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 19.5-20.0 cm 11.20	m m	 11.200	
				RAZEM	11.200
31	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 25.60	m m	 25.600	
				RAZEM	25.600

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Remont budynku mieszkalnego, uszkodzonego po pożarze w Oćwiecie, Gmina Gąsawa, działka nr 52/8.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	NNRNKB 202 0539-02	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
33	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		22.4	m	22.400	
				RAZEM	22.400
34	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
35	analiza indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

mgr inż. *Jacek Jezewski*
upr. bud. nr 101/2002
kierownika robotami budowlanymi