

PRZEDMIAR ROBÓT GGA-00-501

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 130622C relacji Drewno-Osiny Gmina Gąsawa

Obiekt: Droga gminna nr 130622C relacji Drewno-Osiny

Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchniowe km 0+000,00 do km 0+560,00

Lokalizacja: Gmina Gąsawa droga gminna nr 130622C działka nr 65/3 arkusz 2 i 130/4 arkusz 4 obręb 0004 Drewno Jednostka ewidencyjna 041902_2 Gąsawa Powiat Żniński Województwo Kujawsko-Pomorskie L=560,00mb

Zamawiający: Gmina Gąsawa
88-410 Gąsawa
ul. Żnińska 8

PRZEDMIAR GGA-00-501

Strona 1

10-03-2017

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
A1	10	KNR	201-01-19-03-00 D-01.01.01a wsp: R = 0,955	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,56
A1	20	KNR 1	231-14-02-05-00 D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie zawyżonego pobocza z darnią grub 10 cm 560,00*1,00*2	m ²	1120,00 1120,00
A1	30	KNR	231-14-02-05-01 D-06.03.01 wsp: S = 10,000	Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10cm - transport ponad 0,5 km dalsze 5km	m ²	1120,00
A1	40	KNR	201-02-02-04-10 D-02.01.01	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km- podcięcie skarpy	m ³	109,25 48,60 60,65
		1	Podcięcie skarpy	90*0,60*0,90		
		2	Włączenie ,zjazd i rozjazd	0,5*(3+22,85)*11*0,30+18,0*0,30+42,0*0,3		
			wsp: R = 0,955			
A1	50	KNR	201-02-14-03-10 D-02.01.01 wsp: S = 10,000	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 5km	m ³	109,25
CPV 45233320-8: Wyrównanie podbudowy						
A2	10	KNNR	N006-01-08-01-00 D-04.08.01	Ręczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową AC11W-załatanie dziur w nawierzchni	Mg	15,00
CPV 45233320-8: Wykonanie nowej podbudowy						
A3	10	KNNR	N006-01-04-03-00 D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m ²	202,18 202,18
		1	Włączenie , zjazd i rozjazd	0,5*(3+22,85)*11+18,0+42,0		
A3	20	KNNR	N006-01-13-01-10 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia 0/63mm KLSM grub 15 cm kruszywo WA24-2, F2, LA<=30	m ²	202,18
A3	30	KNNR	N006-01-13-05-10 D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z tłucznia 0/31,5mm KLSM grub 10cm kruszywo WA24-2, DF2, LA<=30	m ²	202,18
CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg						
A5	10	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01	Skropienie podbudowy powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m ²	1938,18 1736,00 202,18
		1	Ciąg główny	560*3,10		
		2	Włączenie , zjazd i rozjazd	0,5*(3+22,85)*11+18,0+42,0		
A5	20	KNNR	N006-03-08-01-01 D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC11W grub 3 cm	m ²	1938,18

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		1		Ciąg główny		1736,00
		2		Włączenie ,zjazd i rozjazd wsp: M = 0,750		202,18
A5	30	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01	Skropienie w.wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m²	1882,18
		1		Ciąg główny		1680,00
		2		Włączenie , zjazd i rozjazd		202,18
A5	40	KNNR	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grub 3cm	m²	1882,18
				wsp: M = 0,750		
A6	CPV 45111291-4: Roboty w zakresie utwardzenia pobocza					
A6	10	KNNR	N006-02-04-05-00 D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z KŁSM 0/31,5mm o nasiąkliwości WA24-2 , odporności na rozdrabnianie LA<=30 i mrozoodporności F2 -warstwa pobocza grub 10 cm szerokości 0,50m	m²	560,00
		1		Ciąg główny		560,00
A6	20	KNR	231-14-02-02-00 D-06.03.01	Ręczne plantowanie pobocza wraz z uzupełnieniem pobocza ziemnego z dowozem brakującej ziemi	m²	560,00
		1				560,00