

KOSZTORYS OFERTOWY GGA-00-501

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 130622C relacji Drewno-Osiny Gmina Gąsawa

Obiekt: Droga gminna nr 130622C relacji Drewno-Osiny

Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchniowe km 0+000,00 do km 0+560,00

Lokalizacja: Gmina Gaśawa droga gminna nr 130622C działka nr 65/3 arkusz 2 i 130/4 arkusz 4 obręb 0004 Drewno Jednostka ewidencyjna 041902_2 Gaśawa Powiat Żniński Województwo Kujawsko-Pomorskie L=560,00mb

Zamawiający: Gmina Gaśawa
88-410 Gaśawa
ul. Żnińska 8

KOSZTORYS GGA-00-501

Strona 1

10-03-2017

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
A1	10	KNR	201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,56		
A1	20	KNR	231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie zawyżonego pobocza z darnią grub 10 cm	m²	1120,00		
A1	30	KNR	231-14-02-05-01 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10cm - transport ponad 0,5 km dalsze 5km	m²	1120,00		
A1	40	KNR	201-02-02-04-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km- podcięcie skarpy	m³	109,25		
A1	50	KNR	201-02-14-03-10 D-02.01.01 Dodatek za każde 0.5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 5km	m³	109,25		
A2	CPV 45233320-8: Wyrównanie podbudowy						
A2	10	KNNR	N006-01-08-01-00 D-04.08.01 Ręczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową AC11W-zalatanie dziur w nawierzchni	Mg	15,00		
A3	CPV 45233320-8: Wykonanie nowej podbudowy						
A3	10	KNNR	N006-01-04-03-00 D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m²	202,18		
A3	20	KNNR	N006-01-13-01-10 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia 0/63mm KLSM grub 15 cm kruszywo WA24-2, F2, LA<=30	m²	202,18		
A3	30	KNNR	N006-01-13-05-10 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia 0/31,5mm KLSM grub 10cm kruszywo WA24-2, DF2, LA<=30	m²	202,18		
A5	CPV 45233320-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg						

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A5	10	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01 Skropienie podbudowy powierzchniowo utrwalanej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m ²	1938,18		
A5	20	KNNR	N006-03-08-01-01	D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC11W grub 3 cm	m ²	1938,18		
A5	30	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01 Skropienie w.wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²	1882,18		
A5	40	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grub 3cm	m ²	1882,18		
A6	CPV 45111291-4: Roboty w zakresie utwardzenia pobocza							
A6	10	KNNR	N006-02-04-05-00	D-06.03.01a Nawierzchnia pobocza z KŁSM 0/31,5mm o nasiąkliwości WA24-2 , odporności na rozdrabnianie LA<=30 i mrozoodporności F2 -warstwa pobocza grub 10 cm szerokości 0,50m	m ²	560,00		
A6	20	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie pobocza wraz z uzupełnieniem pobocza ziemnego z dowozem brakującej ziemi	m ²	560,00		
OGÓŁEM KOSZTORYS GGA-00-501								