

KOSZTORYS OFERTOWY GGA-00-005

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi w Chomiąży Szlacheckiej Gmina Gąsawa L=647,00m
 Obiekt: Droga gminny w Chomiąży Szlacheckiej działka nr 7/5 arkusz 2
 Rodzaj robót: Drogowe
 Lokalizacja: m.Chomiąża Szlachecka - Roma działka nr 7/5 obręb 0003 Chomiąża
 Szlachecka jednostka ewidencyjna 041902_2 Gąsawa
 Gmina Gąsawa

Zamawiający: Gmina Gąsawa
 ul.Żnińska
 88-410 Gąsawa

KOSZTORYS GGA-00-005

Strona 1

12-06-2017

SYKAL-002567

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne								
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,55		
A1	20	KNR	231-08-17-03-00	D-01.02.04 Rozebranie ścieku betonowego 60*50*15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	30,00		
A1	30	KNR	404-11-03-01-00	D-01.02.04 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m³	1,35		
A1	40	KNR	404-11-03-04-00	D-01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 4 km	m³	1,35		
A1	50	KNR	231-20-05-06-00	D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 6 cm bez odwiezienia na podłączeniu nawierzchni bitumicznej przed płytami	m²	13,50		
A1	60	KNR	201-01-09-05-00	D-01.02.01 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości	HA	0,12		
A1	70	KNR	201-01-10-05-00	D-01.02.01 Wywożenie krzewów- dod za każde następne 0,5 km	m³	10,00		
A1	80	KNNR	N001-01-01-02-00	D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 16-25 cm	szt	20,00		
A1	90	KNNR	N001-01-07-01-00	D-01.02.01 Transport dłużyc i karpiny na odległość do 2 km	m³	8,00		
A1	100	KNNR	N001-02-01-07-10	D-02.01.01 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 4 km	m³	478,96		

A2 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

A2	10	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01 Szkroplenie płyt betonowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 celem przyklejenia siatki antyspękaniaowej	m ²	494,40		
A2	20	KNNR	N001-04-10-01-00 D-05.03.26a Ułożenie na płytach drogowych siatki asfaltowej antyspękaniaowej przymocowanej emulsją do płyt drogowych	m ²	494,40		
A2	30	KNNR	N006-01-13-01-00 D-04.04.04a Warstwa dolna podbudowy z tłuczni betonowego z recyklingu grub 15 cm	m ²	2084,80		

DZ		POZYCJI		SYMBOL I NAZWA KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A2	40	KNR	231-01-17-01-00	D-04.08.05 Wzmocnienie nawierzchni tłuczniem łamanym 0/31,5mm średnio grub 5 cm tłuczeń WA24-2.F-4, LA>=30- wyrównanie profilu poprzecznego na jednostronny	m²	2084,80		
A2	50	KNNR	N006-03-08-01-01	D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC11W grub 3 cm	m²	568,32		
A2	60	KNNR	N006-03-09-01-01	D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m²	568,32		
A3 CPV 45233320-8: Pobocze tłuczniowe								
A3	10	KNNR	N006-01-13-05-10	D-06.03.01a Pobocze z tłucznia KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm szerokości 2*0,50m kruszywo WA24-2, F2, LA<=30	m²	182,40		
A3	20	KNNR	N006-06-06-04-00	D-08.05.01 Ścieki z elementów betonowych 60*50*15 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C12/!5 zgodnie KEPD 01.03	metr	264,80		
A4 CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe								
A4	10	KNR	231-11-02-01-00	D.08.06.01a Przełożenie nawierzchni zjazdów z kamienia polnego (brukowiec) wys 13-17 cm na podbudowie betonowej -dopasowanie do nowej nawierzchni jezdni	m²	65,00		
OGÓŁEM KOSZTORYS GGA-00-005								