

PRZEDMIAR ROBÓT GGA-00-008

CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni pobocza

Budowa: Utwardzenie pobocza ul. Sportowej w Gąsawie

Obiekt: Utwardzenie pobocza ul. Sportowej w Gąsawie

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: m.Gąsawa ul. Sportowa

Działka nr 430 arkusz 7

Zamawiający: Gmina Gąsawa
ul.Żnińska 8
88-410 Gąsawa

PRZEDMIAR GGA-00-008

Strona 1

31-07-2017

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1	CPV 4511200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
A1	10	KNNR	N006-08-01-08-00	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas bitumicznych grub 8 cm	m ² 81,40
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Na zjazdach	5*1,6+5*1,6		16,00
		2	Przy krawężniku	218*0,3		65,40
A1	20	KNNR	N006-08-05-05-00	D-01.02.04	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm podsypka piaskowa	m ² 0,96
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1,60*0,6		0,96
A1	30	KNNR	N006-08-03-08-00	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ² 40,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1,60*5+1,60*6+1,6*5+1,6*5+1,60*4		40,00
A1	40	KNNR	N006-08-06-02-00	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr 218,00
A1	50	KNNR	N006-08-06-07-00	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr 3,00
A1	60	KNR	231-08-12-03-00	D-01.02.04	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³ 13,08
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		218*0,06		13,08
A1	70	KNNR	N005-07-21-01-00	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm	metr 218,00
A1	80	KNNR	N006-08-01-02-00	D-01.02.04	Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm przy krawężniku	m ² 21,80
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		218*0,10		21,80
A1	90	KNR	404-11-02-01-00	D-01.02.04	Załadunek gruzu koparko-ladowarką na samochody	m ³ 35,99
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Podbudowa bitumiczna	81,4*0,08		6,51
		2	Płytki betonowe	0,96*0,05		0,05
		3	Obrzeże betonowe	3*0,3*0,08		0,07
		4	Krawężnik betonowy	218*0,30*0,15		9,81
		5	Ława betonowa	13,08		13,08
		6	Podbudowa	21,8*0,15		3,27
		7	Nawierzchnia z kostki	40*0,08		3,20
A1	100	KNR	404-11-02-04-00	D-01.02.04	Transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość do 5 km wraz z jego utylizacją	m ³ 35,99
A1	110	KNNR	N001-01-01-01-00	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 10 cm	szt 20,00
A1	120	KNNR	N001-01-07-01-00	D-01.02.01	Transport dłużyc na odległość do 2 km	m ³ 1,00
A1	130	KNNR	N001-01-07-03-00	D-01.02.01	Transport gałęzi na odległość do 2 km	m ³ 4,00
A1	140	KNNR	N001-02-02-07-10	D-02.01.01	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m ³ 148,24

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 218*1,70*0,40		148,24
A1	150	KNNR	N001-02-08-02-10	D-02.01.01	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych dalsze 4km	m ³	148,24
A1	160	KNR	231-04-01-04-00	D-08.01.01	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	218,00
A1	170	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	348,80
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 218*1,60		348,80
A2 CPV 45233250-6: Roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni pobocza							
A2	10	KNNR	N006-04-03-03-01	D-08.01.01	Krawężnik betonowy przejazdowy 15*22*100 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	218,00
A2	20	KNNR	N006-04-04-05-00	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 8*30*100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej C12/15	metr	119,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2+4+4+5+5+23+17+4+37+16+2		119,00
A2	30	KNNR	N006-01-04-01-00	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniu grub 10 cm walcem wibracyjnym	m ²	370,60
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 218*1,70		370,60
A2	40	KNNR	N006-01-09-01-10	D-04.05.01	Podbudowa betonowa C5/6 szer 1,60 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	370,60
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 218*1,70		370,60
A2	50	KNNR	N006-05-02-03-00	D-05.03.23a	Pobocze z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=5cm spoiny wypełnione piaskiem	m ²	251,20
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (218-61)*1,60		251,20
A2	60	KNNR	N006-05-02-03-01	D-05.03.23a	Wjazdy w ciągu pobocza z kostki brukowej kolor czerwony betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=5cm spoiny wypełnione piaskiem	m ²	97,60
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 9*1,60*4+5*5*1,6		97,60
A2	70	KNNR	N006-08-03-08-00	D-05.03.23a	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na wjazdach na posesje i ponowne jej ułożenie na styku wjazd-opaska - dopasowanie do niwelety opaski	m ²	40,00
A3 CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu							
A3	10	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 5- uzupełnienie nawierzchni między krawężnikiem a starą jezdnią	m ²	65,40
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 218*0,3		65,40